

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Belanja Modal Pembangunan Hanggar Pengelolaan sampah UPTD Pengelolaan sampah terpadu kecamatan Jekan Raya

Program	: Pengelolaan Persampahan
Kegiatan	: Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Belanja Modal Pembangunan Hanggar Pengelolaan sampah UPTD Pengelolaan sampah terpadu kecamatan Jekan Raya
Lokasi	: Kota Palangka Raya

1. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- 1) Pengguna Jasa adalah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya
- 2) Nama PPK : Ir. ACHMAD ZAINI, M.P
- 3) Alamat : Jl. G. Obos XI Lingkar Dalam Komplek Perkantoran pemerintah Kota Palangka Raya

2. SUMBER PENDANAAN

Biaya Pelaksanaan Konstruksi.

- 1) Untuk pelaksanaan pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi ini/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- 2) Biaya pekerjaan Pelaksana Konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan penyedia jasa Pelaksana Konstruksi sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Pembayaran biaya Pelaksana Konstruksi didasarkan pada pengeluaran nyata/real dan tahap pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi kemajuan pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi.

3. Ruang Lingkup Kegiatan Konstruksi

Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :

- a. Bersama Konsultan pengawas membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik.
- b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:
 - 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
 - 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
 - 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - 4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 - 5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - 6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - 7) Lingkup pekerjaan :

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN

01. Pek. Pembersihan Lokasi
02. Pek. Papan nama proyek
03. Pek. Pengadaan SMK
04. Pek. Pemasangan Bouwplank

II. PEKERJAAN TANAH

01. Pek. Galian Pondasi Setempat
02. Pek. Urugan bekas Galian
03. Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai
04. Pasangan Cerucuk Galam dia. 8-10 cm P. 2 m

III. PEKERJAAN STRUKTUR

01. Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Kerja $f' c=7,4$ Mpa (K-100)
02. Pek. Pondasi Plat Beton $f' c=14,5$ Mpa (K-175)
 - Pembesian Tul. Utama Besi Polos Dia. 12 mm
 - Bekisting Pondasi
03. Pek. Kolom Pondasi $f' c=14,5$ Mpa (K-175)
 - Pembesian Tul. Utama Besi Polos Dia. 12 mm
 - Pembesian Tul. Cincin Besi Polos Dia. 8 mm
 - Bekisting Kolom Pondasi
04. Pek. Sloof Uk. 20 x 35 cm $f' c=14,5$ Mpa (K-175)
 - Pembesian Tul. Utama Besi Polos Dia. 12 mm
 - Pembesian Tul. Cincin Besi Polos Dia. 8 mm
 - Bekisting Sloof 20 x 35
05. Pek. Cor Lantai Beton $f' c=14,5$ Mpa (K-175)
 - Pembesian Tul. Utama Besi Wiremesh M6
06. Pek. Kolom Utama Uk. 30 x 30 cm $f' c=14,5$ Mpa (K-175)
 - Pembesian Tul. Utama Besi Polos Dia. 12 mm
 - Pembesian Tul. Cincin Besi Polos Dia. 8 mm
 - Bekisting Kolom
07. Pek. Ringbalk Baru Uk. 15 x 20 cm $f' c=14,5$ Mpa (K-175)
 - Pembesian Tul. Utama Besi Polos Dia. 12 mm
 - Pembesian Tul. Cincin Besi Polos Dia. 8 mm
 - Bekisting Ringbalk 15 x 20
08. Pek. Kolom Praktis Tawing Layar Uk. 15 x 15 cm $f' c=14,5$ Mpa (K-175)
 - Pembesian Tul. Utama Besi Polos Dia. 12 mm
 - Pembesian Tul. Cincin Besi Polos Dia. 8 mm
 - Bekisting Kolom Praktis 15 x 15

IV. PEKERJAAN DINDING

01. Pas. Dinding Batako 1/2 Batu

V. PEKERJAAN FINISHING

01. Pek. Finishing Dinding dan Kolom
 - Pek. Plesteran Dinding camp. 1 Pc : 4 Psr
 - Pek. Plesteran Kolom camp. 1 Pc : 4 Psr
 - Pek. Plesteran Ringbalk camp. 1 Pc : 4 Psr
 - Pek. Acian
 - Pek. Pengecatan
02. Pas. Pagar Ventilasi Besi Polos Dia. 8 mm

VI. PEKERJAAN ATAP

01. Pas. Rangka Atap Baja Ringan
02. Pas. Atap Galvalum
03. Pas. Kalsiplank

VII. PEKERJAAN LISTRIK

01. Pas. Titik Lampu SL 18 W
02. Pas. Stopkontak
03. Saklar Double
04. Stop Kontak
05. Pas. MCB
06. Penyambungan Listrik dari PLN Kap. 900 VA